



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία
Τηλ: 2313304410
Fax: 2310438953
e-mail: techniki@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 26-05-2020

Αρ. Πρωτ.:8311

Έρευνα αγοράς που αφορά την προμήθεια των υλικών και τις εργασίες αναβάθμισης του ψηφιακού δικτύου (data) σύνδεσης της κεντρική καμπίνας (rack) με τα Τ.Ε.Π. και την αναδιάρθρωση των ικριωμάτων.

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των υλικών και την αναβάθμιση του ψηφιακού δικτύου (data), σύνδεσης της κεντρική καμπίνας (rack) με τα Τ.Ε.Π. και την αναδιάρθρωση των ικριωμάτων, με χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Στην προσφορά θα πρέπει να διαχωρίζεται το κόστος εργασίας εγκατάστασης και αξία των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

1. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ανώτερο.
2. Σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια των πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 ή ανώτερο.
3. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 ή ανώτερο.
4. Σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20000:2018 ή ανώτερο.

Β) Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει αντίστοιχο έργο την τελευταία τριετία. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού

φορέα.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προκειμένου να γίνει αναβάθμιση του ψηφιακού δικτύου των Τ.Ε.Π. και του κεντρικού rack θα απαιτηθούν τα παρακάτω υλικά καθώς και εργασία εγκατάστασης για την σύνδεσης τους με τα δίκτυα του Νοσοκομείου

| Περιγραφή | Ποσότητα | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή μονάδος | Σύνολο |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
| Στο τοπικό rack των Τ.Ε.Π θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 1. Νέα επέκταση πριζών. 2. Αντικατάσταση rack. 3. Τερματισμός καλωδίων στο rack. 4. Πιστοποίηση και σήμανση δικτύου. | | | | |
| Τοπικό | Επιδαπέδιο rack 42 U 600X600 | 1 | τεμάχιο | |
| | Διπλή πρίζα τύπου UTP cat 6 | 20 | τεμάχιο | |
| | Patch panel τύπου UTP cat 6 24 ports | 6 | τεμάχιο | |
| | Wire manager | 6 | τεμάχιο | |

| | | | | | |
|------------------------|---|----|---------|--|--|
| RACK ΤΕΠ | Σταθερό ράφι 1U | 1 | τεμάχιο | | |
| | Patch cord τύπου UTP cat 6 1m | 60 | τεμάχιο | | |
| | Εργασίες εγκατάστασης, σήμανσης και τελικών ελέγχων. Παράδοση τελικών σχεδίων | 1 | τεμάχιο | | |
| | Μερικό σύνολο Τ.Ε.Π. | | | | |
| | <p>Στο τοπικό rack του Ισογείου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Αποξήλωση και διαχωρισμός των καλωδίων voice και data 2. Εγκατάσταση νέου rack. 3. Τερματισμός καλωδίων στο rack. 4. Πιστοποίηση και σήμανση δικτύου. | | | | |
| Κεντρικό Rack Ισογείου | Επιδαπέδιο rack 42 U 800X800 | 1 | τεμάχιο | | |
| | Patch panel τύπου UTP cat 6 24 ports | 2 | τεμάχιο | | |
| | Wire manager | 8 | τεμάχιο | | |
| | Σταθερό ράφι βαρέως τύπου | 2 | τεμάχιο | | |
| | Patch cord τύπου UTP cat 6 1m | 50 | τεμάχιο | | |
| | Patch cord τύπου UTP cat 6 2m | 20 | τεμάχιο | | |
| | Εργασίες εγκατάστασης, σήμανσης και τελικών ελέγχων. Παράδοση τελικών σχεδίων | 1 | τεμάχιο | | |
| | Μερικό σύνολο Κεντρικού rack Ισογείου | | | | |
| Οπτική Διασύνδεση ΤΕΠ | Από το κεντρικό rack του ισογείου θα πραγματοποιηθεί ζεύξη με οπτικό καλώδιο MM OM3 50/125 8 ιών προς το rack του Τ.Ε.Π. | | | | |
| | Οπτικό καλώδιο OM3 50/125 8 ιών | 90 | μέτρο | | |
| | Πλαστική σωλήνα spiral F23 | 50 | μέτρο | | |
| | Οπτικό patch panel OM3 50/125 8 ports | 2 | τεμάχιο | | |
| | Wire manager | 1 | τεμάχιο | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---------|--|--|
| | Patch cord SC-LC OM3 50/125 M | 2 | τεμάχιο | | |
| | Εργασίες εγκατάστασης, σήμανσης και τελικών ελέγχων. Παράδοση τελικών σχεδίων | 1 | τεμάχιο | | |
| | Μερικό σύνολο Οπτικών Διασυνδέσεων | | | | |
| | Τελικό σύνολο | | | | |

Για την υποβολή της προσφοράς είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο Νοσοκομείο και η ενημέρωση από την τεχνική υπηρεσία και το τμήμα πληροφορικής για τις επί τόπου συνθήκες των εργασιών, επί ποινή αποκλεισμού.

Οι εργασίες θα υλοποιούνται σε ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα.

Καταληκτική ημερομηνία : 03-06-2020

Καταληκτική ώρα : 15:00

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ