



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη 7/10/20

Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία

Αρ. Πρωτ.:15919/2-10-20

Τηλ: 2313304410

Fax: 2310438953

e-mail: techniki@agpavlos.gr

1. Έρευνα αγοράς που αφορά προμήθεια υλικών και εργασίες σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικών και την πραγματοποίηση εργασιών, σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου (Χώρος Πλυντηρίων, Εργαστήριο Ύπνου, Αποθήκη), με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της (υλικά σύν εργασία). Το κόστος των υλικών και της εργασίας πρέπει να δοθούν ξεχωριστά.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν με τα αντίστοιχα υλικά είναι οι παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Χώρος Πλυντηρίων

1.1 Στεγάνωση του αρμού μεταξύ της στέγης του χώρου των πλυντηρίων και του εξωτερικού τοίχου του κτιρίου του Νοσοκομείου. Θα προηγηθεί καλός καθαρισμός της περιοχής από τη προηγούμενη μόνωση και απόξεση των σαθρών επιχρισμάτων στην περιοχή του αρμού. Θα γίνει επισκευή των επιχρισμάτων και εφαρμογή στεγανωτικών υλικών σε όλο το μήκος του αρμού περίπου 9,50 m

1.2. Χρωματισμός χώρου πλυντηρίων. Θα γίνει ανακαίνιση όλων των χρωματισμένων επιφανειών, τοίχων και οροφής. Αρχικά θα γίνει απόξεση των σαθρών επιχρισμάτων και επισκευή του επιχρίσματος τοπικά, καθαρισμός και απόξεση των παλαιών χρωμάτων και εφαρμογή κατάλληλου υποστρώματος (αστάρι). Θα ακολουθήσει βαφή των επιφανειών ως εξής: Η επιφάνεια του πρώτου χώρου που αποτελεί την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου του Νοσοκομείου θα βαφεί με δύο στρώσεις τιμμεντοχρώματος ενώ οι εσωτερικοί χώροι με δύο στρώσεις οικολογικού ελαιοχρώματος. Εμβαδόν επιφανειών για χρωματισμό 100,00 m².

1.3. Κατασκευή ξύλινης πόρτας διαστάσεων 1,00Χ2,20m και τοποθέτηση υαλοπινάκων σε δύο παράθυρα διαστάσεων 0,80Χ 1,20m.

2. Εργαστήριο ύπνου (θάλαμος)

2.1. Τοποθέτηση διαχωριστικού τοίχου, τύπου σάντουιτς, διαστάσεων 0,90 Χ3,60 m, αποτελούμενος από γυψοσανίδα μέσα – έξω και εσωτερικά φύλλο ορυκτοβάμβακα πάχους 5 cm.

2.2. Ο τοίχος θα φέρει ξύλινη πόρτα διαστάσεων 0,80Χ2,20 m.

2.3 Χρωματισμός του νέου διαχωριστικού τοίχου, αφού προηγηθεί προετοιμασία των επιφανειών της γυψοσανίδας και ανακαίνιση των χρωματισμών των υπολοίπων επιφανειών των δύο τμημάτων του θαλάμου με κατάλληλα οικολογικά χρώματα. Συνολική επιφάνεια χρωματισμών: οροφή 15,00m², τοίχοι 23,00m²

2.4. Αποξήλωση κλιματιστικού

2.5. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κλιματιστικού, διαιρούμενου τύπου 9.000 BTU, inverter, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A+.

3. Διαμόρφωση αποθήκης

3.1. Κατασκευή δύο διαχωριστικών τοίχων από μεταλλικό πάνελ πάχους 5cm, διαστάσεων 1,60X2,75m ο καθένας.

3.2. Αποξήλωση λαμαρίνας διαστάσεων 1,50X0,40m επάνω από την πόρτα εισόδου στην αποθήκη και τοποθέτηση μεταλλικών περσίδων για εξαερισμό του χώρου.

3.3. Χρωματισμός των επιφανειών της γυψοσανίδας, με οικολογικό χρώμα μετά από την απαραίτητη προετοιμασία. Συνολικό εμβαδόν χρωματισμών 17,60 m².

Προϋπόθεση για την υποβολή της προσφοράς είναι η επίσκεψη στο Νοσοκομείο και η ενημέρωση για τις επί τόπου συνθήκες των εργασιών.

Καταληκτική ημερομηνία : 12/10/2020

Καταληκτική ώρα : 15:00

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ